

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI

Soprintendenza Archologia Belle Arti e PAesaggio per
il Comune di Napoli


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Napoli - Monastero di San gregorio Armeno - Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nella cavità sottostante ed interventi puntuali di pulizia dei pozzetti e delle griglie ubicate all'interno del chiostro monastico.

COMMITTENTE:
Ministero dell'Interno FEC

IL TECNICO

Arch. Giovanna Russo Krauss



Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri ... ro di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto fino alla profondità di mt 2,00 euro (centocinquantaotto/88)	mc	158,88
Nr. 2 A.01.400.a	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, secondo le prescrizioni del CsdA, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico o a mano e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura, il tutto eseguito perfetta regola d'arte euro (undici/18)	mc	11,18
Nr. 3 A.02.210.a	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50 euro (quarantatuno/40)	mq	41,40
Nr. 4 A.02.210.b	Maggiorazione alle scomposizioni del vecchio piano di posa dei tratti di basolato smontati, eseguiti a mano a piccoli tratti ed in particolari condizioni di disagio, per la presenza di sottoservizi euro (nove/92)	mq	9,92
Nr. 5 A.02.240.b	Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato ... operabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere, a getto compreso il sottostante masso in conglomerato cementizio. euro (novantaquattro/12)	mq	94,12
Nr. 6 ANP.001	Pulizia dei basoli con mezzi manuali, coperti dal masso di cemento euro (trenta/65)	mq	30,65
Nr. 7 ANP.002	Demolizione con estrema cautela e a piccoli tratti del corsetto fognario in muratura esistente di dimensioni pari a circa 0,60x0,60 mt e degli eventuali pozzetti esistenti da sostituirsi con qualsiasi natura che possano essere di intralcio al posizionamento dei nuovi pozzetti e della nuova condotta fognaria. euro (centoottantacinque/00)	ml	185,00
Nr. 8 ANP.003	Realizzazione di spallette in muratura di mattoni pieni e cordolatura di compensazione in c.a. per il posizionamento dei telai dei coperchi o delle caditoie in ghisa dei pozzetti di ispezione. euro (settanta/00)	cadauno	70,00
Nr. 9 ANP.004	Realizzazione di condotta fognaria di scarico acque reflue in tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo ... dei maggiori oneri dovuti alle difficoltà di eseguire le lavorazioni senza interrompere le attività dell'Ente Usuario. euro (ottantadue/00)	ml	82,00
Nr. 10 ANP.005	Costi per oneri di analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali di risulta mediante l'attribuzione del codice CER, lo smaltimento del materiale di risulta da conferire alla discarica autorizzata previo rilascio di attestazione di avvenuto smaltimento secondo le norme vigenti. euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 11 ANP.006	Allacciamento alla condotta fognaria comunale su via Giuseppe Maffei delle acque reflue convogliate dal tratto "D" e di eventuali altre diramazioni rinvenute nel corso delle operaz ... e dei maggiori oneri dovuti alle difficoltà di eseguire le lavorazioni senza interrompere le attività dell'Ente Usuario. euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 12 ANP.007	Lastricato di vecchi basoli in parte precedentemente rimossi ed integrati con altri similari posti in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a ... ogazione e numerazione dei basoli e per il taglio e la riconfigurazione dei basoli in corrispondenza dei nuovi chiusini. euro (centoventi/00)	mq	120,00
Nr. 13 ANP.008	Riposizionamento del chiusino sotto il portone terminale per il convogliamento delle acque reflue nella condotta comunale fognaria su via Maffei, compreso le necessarie opere murar ... spallette in muratura ed eventuali ulteriori innesti che dovessero essere rinvenuti nel corso delle operazioni di scavo euro (ottocentocinquanta/00)	a corpo	850,00
Nr. 14 ANP.009	Lista Opere - Per lavori di non esatta valutazione da eseguirsi sull'impianto fognario del chiostro principale da pagarsi, relativamente alla effettiva prestazione, mediante liste ... omitura materiali e dei mezzi d'opera per l'importo complessivo da ribassarsi sulle Spese Generali e sull'Utile Impresa euro (tremiladuecentocinquanta/05)	in economia	3.250,05
Nr. 15 E.01.50.16.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motore ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarico di portata fino a 1 m ³ euro (sessanta/69)	mc	60,69
Nr. 16	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.02.35.10.a	spessore e con qualsiasi sviluppo, in ope ... i, tagli, carico, trasporto e accarastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. euro (zero/69)	kg	0,69
Nr. 17 U.04.20.26.a	Pozzetto di raccordo e carnerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... cestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni 70x70x90 cm euro (centocinquanta/81)	cadauno	150,81
Nr. 18 U.04.20.77.a	Chiusini e griglie sferoidate di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti. forniti e posti ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale. euro (tre/98)	kg	3,98
Nr. 19 U.04.20.84.a	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" euro (quattro/54)	kg	4,54
Data, _____			
<p>Il Tecnico Arch. Giovanna Russo Krauss <i>[Handwritten Signature]</i></p>			