

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:**

Data, 20/08/2019

**IL TECNICO**

Arch. Elisa Di Crescenzo



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.02.410.a	Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50 <b>euro (sedici/64)</b>	mq	16,64
Nr. 2 A.07.030.a	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <b>euro (cinquecentootantaquattro/47)</b>	mc	584,47
Nr. 3 E.01.050.016.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica <b>euro (sessanta/69)</b>	mc	60,69
Nr. 4 E.01.050.040.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso <b>euro (quarantauno/60)</b>	mc	41,60
Nr. 5 E.01.050.050.a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti <b>euro (sessantatre/48)</b>	mc	63,48
Nr. 6 E.07.020.010.a	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa <b>euro (ventiuno/06)</b>	mq	21,06
Nr. 7 E.16.020.030.c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento <b>euro (ventitre/95)</b>	mq	23,95
Nr. 8 Economia	Per lavori non quantizzabili a misura e da eseguirsi in economia, pagabili su presentazione di liste manodopera, materiali, mezzi d'opera, ecc. <b>euro (quattordicimilaseicentosessanta/92)</b>	€	14'660,92
Nr. 9 NP01	Oneri accessori per la realizzazione di struttura protettiva con lamiera grecata fissata al ponteggio esistente <b>euro (ventisei/81)</b>	mq	26,81
Nr. 10 NP02	Fornitura in opera di malta monocomponente elastica tipo Sikalstic 1K per uno spessore non inferiore a 3 mm <b>euro (venticinque/05)</b>	mq	25,05
Nr. 11 NP03	Fornitura in opera di membrana liquida impermeabile tipo Sikalstic 560 <b>euro (otto/10)</b>	mq	8,10
Nr. 12 NP04	Lavoro di consolidamento del cornicione e/o marcapiano mediante rimozione di ardesia e/o pavimentazione e del sottostante massetto con stesura di intonaco fibrorinforzato tipo mapegrout tissotropico spessore minimo 2 cm al fine di consolidare la parte superiore soggetta ad infiltrazioni <b>euro (quaranta/31)</b>	mq	40,31
Nr. 13 NP05	Fornitura in opera di malta bicomponente elastica tipo mapelastic per uno spessore non inferiore a 2 mm e con stesura di rete tipo mapenet 150 tra uno strato e l'altro <b>euro (trentacinque/31)</b>	mq	35,31
Nr. 14 NP06	Fornitura e posa in opera di ardesia spessore minimo 1,2 cm lungo i cornicioni, marcapiani e falde <b>euro (centotrentaquattro/76)</b>	mq	134,76
Nr. 15 NP07	Posa in opera di pluviali in rame del diametro fi 120, nel prezzo sono compresi i pezzi speciali quali collari, gomiti, braghe e terminale in ghisa nel prezzo e' compreso la rimozione della pluviale in lamiera zincata <b>euro (cinquantaotto/46)</b>	ml	58,46
Nr. 16 Oneri speciali disc.	Oneri per lo smaltimento di guaina bituminosa precedentemente rimossa <b>euro (zero/50)</b>	€/kg	0,50
Nr. 17 P.03.010.035	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.a	lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione <b>euro (ventiquattro/46)</b>	mq	24,46
Nr. 18 P.03.010.035	idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese <b>euro (uno/99)</b>	mq/30gg	1,99
.b Nr. 19 R.02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm <b>euro (quattordici/15)</b>	mq	14,15
.a Nr. 20 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato <b>euro (cinque/58)</b>	mq	5,58
.b Nr. 21 R.05.030.044	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regola riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice Sviluppo della generatrice fino a 30 cm <b>euro (ottantaotto/03)</b>	m	88,03
.a Nr. 22 R.05.030.044	idem c.s. ...della generatrice da 31 a 80 cm <b>euro (centodiciannove/56)</b>	m	119,56
.b Nr. 23 R.05.030.045	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Catenelle di mattoni in muratura di tufo <b>euro (trentasei/59)</b>	m	36,59
.a Nr. 24 R.05.030.052	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modano o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno Mostre di finestre <b>euro (sessantasette/64)</b>	m	67,64
.b Nr. 25 R.05.030.054	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modano secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marca modano, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modano, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regola riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm <b>euro (centosessantauno/35)</b>	m	161,35
.c Nr. 26 R.05.030.095	Rabbocatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Muratura di tufo <b>euro (venti/91)</b>	mq	20,91
	Data, 20/08/2019		
	Il Tecnico		
	Arch. Elisa Di Crescenzo		
			