

PON CULTURA E SVILUPPO



Attrattore culturale	PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA
Codice dell'operazione (SGP)	PONCAM – SA04
Asse	I – Attrattori culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali
Azione	6c.1.a – Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
Decreto dell'Autorità di Gestione	Rep. N°11/2016 del 18.02.2016
Beneficiario	Segretariato Regionale MIC per la Campania
Importo	€ 9.646.236,59 €
Titolo	Velia, città delle acque - lavori di restauro e valorizzazione
Descrizione sintetica	<p>L'area archeologica di Elea, un'antica polis della Magna Grecia denominata poi in epoca romana Velia, rientra nel patrimonio dell'Unesco ed è localizzata nel comune di Ascea, in provincia di Salerno, all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, l'intervento si struttura in tre stralci funzionali.</p> <p>PRIMO STRALCIO</p> <p>a) Messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi, con la ricostruzione del paesaggio vegetale in assonanza con la rilevante presenza archeologica attraverso la creazione di percorsi tematici, in cui l'alternanza stagionale delle fioriture costituisca un valore aggiunto al paesaggio attraverso le coloriture e le fragranze; dove la stessa vegetazione potrebbe contribuire alla conservazione del sito attraverso un impianto vegetale atto anche a svolgere un'azione consolidante delle scarpate che incombono sulle strutture archeologiche.</p> <p>Messa in sicurezza dei percorsi mediante posa in opera di staccionate in legno e valorizzazione dei principali viali di percorrenza con l'impianto di siepi di bassa e media altezza.</p> <p>Diserbo "scientifico" delle strutture consistente, per le aree dei percorsi più frequentati e per le aree con scarsa presenza di strutture, in un attento sfalcio e decespugliamento; per le strutture archeologiche, nella eliminazione degli apparati radicali incuneati nelle murature e la reintegrazione della malta scarnificata con malta compatibile; nella potatura per l'equilibratura e la sagomatura di alberi sani sotto l'aspetto fitosanitario e vegetativo.</p>

Restauro e valorizzazione delle strutture archeologiche:

- a) indagine archeologica;
- b) interventi di conservazione alle strutture murarie ed alle superfici pavimentali;
- c) interventi di protezione: messa in sicurezza pendii, ripristino e realizzazione di sistemi di drenaggio;
- d) interventi di musealizzazione e allestimento

Area delle Terme Ellenistiche e della Fonte Hyele

- a) indagini archeologiche
- b) interventi di restauro delle strutture murarie e delle pavimentazioni;
- c) interventi di messa in sicurezza delle scarpate, del percorso d'accesso e di ripristino della funzionalità delle canalizzazioni;
- d) interventi di valorizzazione dell'intera area che sarà nuovamente resa fruibile ai visitatori;

SECONDO STRALCIO

- Gli interventi previsti nel Secondo stralcio principalmente rispondono all'esigenza di portare ad uno stadio più avanzato la messa in sicurezza del parco prevista con gli interventi del Primo stralcio, integrando e adeguando il vetusto impianto di difesa dagli incendi, per poi procedere ad un insieme di ulteriori interventi di valorizzazione, dando priorità a quelli capaci di generare – già in questa seconda fase – un significativo incremento della fruizione, sia sotto il profilo del prevedibile maggior numero dei visitatori, che delle conseguite maggiore quantità e migliore qualità dell'offerta.

Attività previste:

- Adeguamento e integrazione dell'impianto antincendio previa realizzazione della condotta di collegamento con punto di adduzione della Diga Alento.
- Realizzazione di impianto elettrico a servizio del sistema di spegnimento e di illuminazione;
- Realizzazione di sistema ausiliario di emergenza mediante fornitura e posa in opera di gruppi elettrogeni;
- Realizzazione di Impianto di illuminazione dei percorsi di visita al parco e impianto di illuminazione di sicurezza ;
- Intervento di restauro e valorizzazione delle strutture archeologiche: delle terme del quartiere meridionale.
- Realizzazione di Impianto di videosorveglianza e rete dati
- Interventi di restauro del pavimento a mosaico delle Terme;
- Intervento di sistemazione depositi e reperti archeologici previa rimozione dei baraccamenti e fornitura di cassette ;

	<p>TERZO STRALCIO</p> <p>Si elencano di seguito gli interventi previsti nel Terzo stralcio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervento di restauro di Porta Rosa e sistemazione idrogeologica dei fronti di scavo e versanti su Porta Rosa, sul monte della Fonte Yele, e dei fronti lungo i percorsi di visita previo disgaggio e/o chiodatura dei blocchi di roccia; • Realizzazione di canali e fossi di guardia per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane; • Restauro conservativo delle mura ricoperte da vegetazione infestante: devitalizzazione delle mura mediante l'iniezione a pressione ridotta; • Consolidamento delle murature antiche mediante smontaggio e rimontaggio di blocchi fortemente spanciati, e/o espulsi dalle pareti laterali, numerazione dei blocchi, imbracatura con TNT di protezione; • Ulteriori interventi di sistemazione idrogeologica dell'area della Fonte Hyele; • Sistemazione dell'Agorà e della Fontana su Via dell'Acropoli; • Completamento della messa in sicurezza insula I • Sistemazione idrogeologica e restauro delle strutture murarie nell'Area di Porta Marina • Sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi di visita. • Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e piantumazione nuove essenze vegetali ed arboree
Responsabile unico del procedimento	Arch. Giacomo Franzese





