

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per il Comune di Napoli

ELENCO PREZZI

OGGETTO

COMMITTENTE

IL TECNICO

Filippa Di Cesare

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 A.13.029.c | Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili in fascia difficile euro (novantauno/58) | mql | 91,58 |
| Nr. 2 A.13.030.c | Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili in fascia difficile euro (novantauno/58) | mql | 91,58 |
| Nr. 3 E.01.050.016 .a | Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi "A" calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (sessanta/69) | mc | 60,69 |
| Nr. 4 E.01.050.030 .a | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti euro (quarantaquattro/44) | mc | 44,44 |
| Nr. 5 E.01.050.040 .a | Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantauno/60) | mc | 41,60 |
| Nr. 6 E.01.050.050 .a | Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti euro (sessantatre/48) | mc | 63,48 |
| Nr. 7 E.07.000.010 .c | Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica appretata dal peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate euro (diciotto/31) | mq | 18,31 |
| Nr. 8 E.12.060.035 .b | Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali euro (nove/36) | mq | 9,36 |
| Nr. 9 N.P.01 | Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, brache e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, tiro e calo dei ...per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/14) | kg | 14,14 |
| Nr. 10 N.P.02 | Preparazione per infissi ed opere di ferro mediante applicazioni di pittura antiruggine su superfici, con antiruggine all'ossido di ferro. euro (trentadue/00) | mq | 32,00 |
| Nr. 11 N.P.03 | Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte, di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito, con due strati a perfetta copertura. euro (ventiotto/00) | mq | 28,00 |
| Nr. 12 P.03.010.040 .a | Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e impiegati Per il 1° mese o frazione euro (cinque/92) | cad | 5,92 |
| Nr. 13 P.03.010.040 .b | idem c.s. ...impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese euro (due/64) | gn/30gg | 2,64 |
| Nr. 14 P.03.010.050 .a | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene euro (sette/62) | mq | 7,62 |
| Nr. 15 P.03.010.090 .a | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiè, valutata per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione euro (sette/27) | mq | 7,27 |
| Nr. 16 P.03.010.090 .b | idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1° mese euro (zero/99) | mq/30gg | 0,99 |
| Nr. 17 R.02.020.050 .d | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm: euro (duecentonovantaquattro/25) | mc | 294,25 |

COMMITTENTE:

